СОГЛАСОВАНО
Департамент жилищно-коммунального
хозяйства мэрии

«28» 04 2025г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МУП "Водоканал"

_____В.В. Лучин

«25» 04 2025г.

ПЛАН
подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.
(в соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

I. Общие сведения

1. **Организация, осуществляющая управление МКД** -МУП "Водоканал"

№ п/п	Адрес многоквартирного дома (МКД)	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	Площадь помещений в МКД. м.кв.	Материал стен МКД	Наличие подвала в МКД	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	Наличие теплового пункта в МКД	Система отопления МКД	Схема отопления МКД	Система ГВС в МКД	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	Система газоснабжения в МКД
1.	ул. Андреевская, д. 18	2017	2943	кирпич	да	нет	нет	Домовая котельная	однотрубная	Индивидуальный котел	Металлополимер	имеется

II. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1. **Продолжительность отопительного периода, дни:**

   2022-2023 гг. - 235 дней
   2023-2024 гг. - 245 дней
   2024-2025 гг. - 223 дня (предварительно)

2. **Средняя температура наружного воздуха, °С**

   2022-2023 гг. - -0,6°С
   2023-2024 гг. - -1,7°С
   2024-2025 гг. - 0,1°С (предварительно)

№ п/п	Адрес многоквартирного дома (МКД)	Объем потреблённой тепловой энергии в отопительный период, Гкал,			Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД			Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД			Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления в управляющую компанию		
		2022-2023	2023-2024	2024-2025	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1.	ул. Андреевская, д. 18	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

III. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
1.	Выполнение плана ремонтных работ - устранить неисправности: стен, фасадов, крыш, перекрытий чердачных и над техническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и дверных заполнений, а также отопительных печей, дымоходов, газоходов, внутренних систем тепло-, водо- и электроснабжения и установок с газовыми нагревателями; - привести в технически исправное состояние территорию домовладений с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приямков; - обеспечить надлежащую гидроизоляцию фундаментов, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений, машинных отделений лифтов, исправность пожарных гидрантов.	Согласно графика проверки технической готовности
2.	Проверка состояния утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери)ктов	Согласно графика проверки технической готовности
3.	Проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции	Согласно графика проверки технической готовности
4.	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	Согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 (ред. от 29.05.2023г.)

IV. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

п/п	Перечень документов	Срок подготовки
1.	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями.	Согласно графика проверки технической готовности
2.	Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.	Согласно графика проверки технической готовности
3.	копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом;	Согласно графика проверки технической готовности
4.	копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме.	Согласно графика проверки технической готовности

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

График проверки технической готовности к отопительному периоду 2025/2026 года

№ п/п	Адрес ТП	1-я неделя	2-я неделя	3-я неделя	4-я неделя	5-я неделя	6-я неделя	7-я неделя	8-я неделя	9-я неделя	10-я неделя	11-я неделя	12-я неделя	13-я неделя
		26 - 30.05.2025	02 - 06.06.2025	09 - 11.06.2025	16 - 20.06.2025	23 - 27.06.2025	30.06 - 04.07.2025	07 - 11.07.2025	14 - 18.07.2025	21 - 25.07.2025	28.07 - 01.08.2025	04 - 08.08.2025	11 - 15.08.2025	18 - 22.08.2025
1.	ул. Андреевская, д. 18											X		

ДОГОВОР № 09707616-05-122023
о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме

01 января 2024 г.

г Череповец

Акционерное общество «Газпром газораспределение Вологда» (АО «Газпром газораспределение Вологда»), именуемое в дальнейшем Исполнитель <1>, в лице начальника Череповецкой ремонтно-эксплуатационной службы Кудряшовой Екатерины Евгеньевны, действующего на основании доверенности № 43 от 01.02.2023 года, с одной стороны,

и Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал"

(полное наименование юридического лица независимо от организационно-правовой формы или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющих предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии (далее – управляющая организация), или полное наименование товарищества собственников жилья или жилищного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица - при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в многоквартирном доме) <2>

именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице Директора Ильина Сергея Нарциссовича, действующего на основании Устава

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя Заказчика, на основании которого указанное лицо несет обязанность по заключению настоящего Договора <3>, или реквизиты документа, на основании которого указанное лицо действует от имени собственников помещений в многоквартирном доме - при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в многоквартирном доме <4>)

с другой стороны, вместе именуемые сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет договора

1. Исполнитель выполняет работы (оказывает услуги) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах по адресам:

Адрес 1	162602, Вологодская обл, г Череповец, ул Карла Либкнехта, д. 56 лит. А
Адрес 2	162602, Вологодская обл, г Череповец, ул Верещагина, д. 40
Адрес 3	162602, Вологодская обл, г Череповец, ул Ленина, д. 52
Адрес 4	162605, Вологодская обл, г Череповец, пр-кт Победы, д. 102
Адрес 5	162602, Вологодская обл, г Череповец, ул Ленина, д. 58 лит. А
Адрес 6	162602, Вологодская обл, г Череповец, ул Ленина, д. 60
Адрес 7	162606, Вологодская обл, г Череповец, ул Ленина, д. 98 лит. Г
Адрес 8	162602, Вологодская обл, г Череповец, пр-кт Строителей, д. 5
Адрес 9	162614, Вологодская обл, г Череповец, пр-кт Луначарского, д. 48
Адрес 10	162614, Вологодская обл, г Череповец, пр-кт Луначарского, д. 30
Адрес 11	162614, Вологодская обл, г Череповец, пр-кт Луначарского, д. 32
Адрес 12	162602, Вологодская обл, г Череповец, пр-кт Московский, д. 38
Адрес 13	162614, Вологодская обл, г Череповец, пр-кт Луначарского, д. 52
Адрес 14	162614, Вологодская обл, г Череповец, пр-кт Победы, д. 58 лит. А
Адрес 15	162622, Вологодская обл, г Череповец, пр-кт Победы, д. 64
Адрес 16	162622, Вологодская обл, г Череповец, пр-кт Победы, д. 65
Адрес 17	162622, Вологодская обл, г Череповец, пр-кт Победы, д. 68
Адрес 18	162603, Вологодская обл, г Череповец, ул Леднева, д. 13
Адрес 19	162610, Вологодская обл, г Череповец, ул Ломоносова, д. 20
Адрес 20	162610, Вологодская обл, г Череповец, б-р Доменщиков, д. 39Б
Адрес 21	162611, Вологодская обл, г Череповец, ул Парковая, д. 24 лит. Б
Адрес 22	162612, Вологодская обл, г Череповец, ул Химиков, д. 12
Адрес 23	162622, Вологодская обл, г Череповец, ул Набережная, д. 49
Адрес 24	162622, Вологодская обл, г Череповец, пр-кт Советский, д. 81
Адрес 25	162623, Вологодская обл, г Череповец, ул Космонавта Беляева, д. 41
Адрес 26	162623, Вологодская обл, г Череповец, ул Краснодонцев, д. 59
Адрес 27	162623, Вологодская обл, г Череповец, ул Краснодонцев, д. 88
Адрес 28	162626, Вологодская обл, г Череповец, ул Годовикова, д. 12
Адрес 29	162626, Вологодская обл, г Череповец, ул Годовикова, д. 4
Адрес 30	162626, Вологодская обл, г Череповец, пр-кт Октябрьский, д. 52
Адрес 31	162610, Вологодская обл, г Череповец, б-р Доменщиков, д. 35
Адрес 32	162602, Вологодская обл, г Череповец, ул Пролетарская, д. 34
Адрес 33	162605, Вологодская обл, г Череповец, пр-кт Победы, д. 119
Адрес 34	162610, Вологодская обл, г Череповец, ул Ленина, д. 169
Адрес 35	162610, Вологодская обл, г Череповец, ул Ломоносова, д. 33
Адрес 36	162610, Вологодская обл, г Череповец, ул Ломоносова, д. 47
Адрес 37	162610, Вологодская обл, г Череповец, пр-кт Строителей, д. 14 лит. А
Адрес 38	162622, Вологодская обл, г Череповец, ул Набережная, д. 51
Адрес 39	162622, Вологодская обл, г Череповец, пр-кт Победы, д. 77

Адрес 40	162622, Вологодская обл, г Череповец, пр-кт Советский, д. 108
Адрес 41	162610, Вологодская обл, г Череповец, ул Коллективная, д. 8А
Адрес 42	162603, Вологодская обл, г Череповец, ул Архангельская, д. 33
Адрес 43	162603, Вологодская обл, г Череповец, ул Краснодонцев, д. 42
Адрес 44	162605, Вологодская обл, г Череповец, ул Тимохина, д. 14
Адрес 45	162606, Вологодская обл, г Череповец, пр-кт Победы, д. 32
Адрес 46	162610, Вологодская обл, г Череповец, ул Коллективная, д. 12 лит. А
Адрес 47	162610, Вологодская обл, г Череповец, ул Коллективная, д. 14
Адрес 48	162612, Вологодская обл, г Череповец, ул Гоголя, д. 15А
Адрес 49	162612, Вологодская обл, г Череповец, ул Гоголя, д. 15 лит. Б
Адрес 50	162612, Вологодская обл, г Череповец, ул Красная, д. 18
Адрес 51	162612, Вологодская обл, г Череповец, ул Красная, д. 20
Адрес 52	162612, Вологодская обл, г Череповец, ул Красная, д. 22
Адрес 53	162605, Вологодская обл, г Череповец, ул Первомайская, д. 56
Адрес 54	162616, Вологодская обл, г Череповец, ул Космонавта Беляева, д. 10
Адрес 55	162622, Вологодская обл, г Череповец, пр-кт Победы, д. 49
Адрес 56	162622, Вологодская обл, г Череповец, пр-кт Победы, д. 79
Адрес 57	162622, Вологодская обл, г Череповец, пр-кт Советский, д. 107
Адрес 58	162622, Вологодская обл, г Череповец, пр-кт Советский, д. 61
Адрес 59	162622, Вологодская обл, г Череповец, пр-кт Советский, д. 64 лит. А
Адрес 60	162626, Вологодская обл, г Череповец, ул Годовикова, д. 18
Адрес 61	162626, Вологодская обл, г Череповец, пр-кт Шекснинский, д. 15
Адрес 62	162601, Вологодская обл, г Череповец, ул Командарма Белова, д. 19
Адрес 63	162602, Вологодская обл, г Череповец, ул Карла Либкнехта, д. 51
Адрес 64	162602, Вологодская обл, г Череповец, ул Милютина, д. 11
Адрес 65	162602, Вологодская обл, г Череповец, пр-кт Московский, д. 40
Адрес 66	162606, Вологодская обл, г Череповец, ул Карла Маркса, д. 76
Адрес 67	162606, Вологодская обл, г Череповец, ул Ленина, д. 86
Адрес 68	162606, Вологодская обл, г Череповец, ул Металлургов, д. 5 лит. А
Адрес 69	162616, Вологодская обл, г Череповец, ул Космонавта Беляева, д. 9
Адрес 70	162622, Вологодская обл, г Череповец, ул Набережная, д. 29, лит. Б
Адрес 71	162622, Вологодская обл, г Череповец, ул Набережная, д. 47
Адрес 72	162602, Вологодская обл, г Череповец, ул Ленина, д. 115
Адрес 73	162606, Вологодская обл, г Череповец, ул Верещагина, д. 53
Адрес 74	162606, Вологодская обл, г Череповец, ул Вологодская, д. 10
Адрес 75	162606, Вологодская обл, г Череповец, ул Вологодская, д. 4
Адрес 76	162614, Вологодская обл, г Череповец, ул Комсомольская, д. 35
Адрес 77	162602, Вологодская обл, г Череповец, ул Ленина, д. 109
Адрес 78	162602, Вологодская обл, г Череповец, ул Милютина, д. 9
Адрес 79	162606, Вологодская обл, г Череповец, ул Ленина, д. 88
Адрес 80	162606, Вологодская обл, г Череповец, пр-кт Победы, д. 44
Адрес 81	162610, Вологодская обл, г Череповец, ул Ленина, д. 157
Адрес 82	162616, Вологодская обл, г Череповец, ул Космонавта Беляева, д. 2 лит. Б
Адрес 83	162616, Вологодская обл, г Череповец, ул Краснодонцев, д. 56
Адрес 84	162622, Вологодская обл, г Череповец, ул Набережная, д. 29
Адрес 85	162622, Вологодская обл, г Череповец, пр-кт Победы, д. 74
Адрес 86	162624, Вологодская обл, г Череповец, пр-кт Победы, д. 180
Адрес 87	162603, Вологодская обл, г Череповец, ул Архангельская, д. 41
Адрес 88	162626, Вологодская обл, г Череповец, ул Ленинградская, д. 11
Адрес 89	162604, Вологодская обл, г Череповец, ул Пионерская, д. 19
Адрес 90	162606, Вологодская обл, г Череповец, ул Карла Маркса, д. 74
Адрес 91	162606, Вологодская обл, г Череповец, пр-кт Победы, д. 46
Адрес 92	162610, Вологодская обл, г Череповец, ул Металлургов, д. 46
Адрес 93	162611, Вологодская обл, г Череповец, ул Бардина, д. 19
Адрес 94	162602, Вологодская обл, г Череповец, пер Красный, д. 18Б
Адрес 95	162618, Вологодская обл, г Череповец, ул Космонавта Беляева, д. 42
Адрес 96	162606, Вологодская обл, г Череповец, пр-кт Победы, д. 40
Адрес 97	162616, Вологодская обл, г Череповец, ул Космонавта Беляева, д. 13
Адрес 98	162606, Вологодская обл, г Череповец, ул Карла Маркса, д. 76 лит. А
Адрес 99	162610, Вологодская обл, г Череповец, ул Ленина, д. 167
Адрес 100	162602, Вологодская обл, г Череповец, ул Милютина, д. 13

Адрес 101	162606, Вологодская обл, г Череповец, ул Вологодская, д. 14
Адрес 102	162624, Вологодская обл, г Череповец, ул Командарма Белова, д. 35 лит. Б
Адрес 103	162624, Вологодская обл, г Череповец, ул Командарма Белова, д. 35 лит. В
Адрес 104	162610, Вологодская обл, г Череповец, ул Мира, д. 27
Адрес 105	162610, Вологодская обл, г Череповец, пр-кт Строителей, д. 20
Адрес 106	162603, Вологодская обл, г Череповец, ул Архангельская, д. 35
Адрес 107	162610, Вологодская обл, г Череповец, б-р Доменщиков, д. 39
Адрес 108	162614, Вологодская обл, г Череповец, ул Вологодская, д. 24
Адрес 109	162611, Вологодская обл, г Череповец, ул Бардина, д. 10
Адрес 110	162606, Вологодская обл, г Череповец, пр-кт Победы, д. 30
Адрес 111	162606, Вологодская обл, г Череповец, ул Верещагина, д. 51
Адрес 112	162606, Вологодская обл, г Череповец, ул Карла Маркса, д. 78
Адрес 113	162606, Вологодская обл, г Череповец, ул Металлургов, д. 5
Адрес 114	162614, Вологодская обл, г Череповец, пр-кт Луначарского, д. 24
Адрес 115	162606, Вологодская обл, г Череповец, пр-кт Победы, д. 38
Адрес 116	162622, Вологодская обл, г Череповец, ул Набережная, д. 61
Адрес 117	162622, Вологодская обл, г Череповец, ул Набережная, д. 57
Адрес 118	162606, Вологодская обл, г Череповец, ул Вологодская, д. 5
Адрес 119	162606, Вологодская обл, г Череповец, ул Верещагина, д. 55
Адрес 120	162612, Вологодская обл, г Череповец, ул Гоголя, д. 6
Адрес 121	162610, Вологодская обл, г Череповец, ул Мира, д. 9
Адрес 122	162611, Вологодская обл, г Череповец, пр-кт Строителей, д. 41
Адрес 123	162602, Вологодская обл, г Череповец, ул Андреевская, д. 18
Адрес 124	162614, Вологодская обл, г Череповец, ул Вологодская, д. 46
Адрес 125	162606, Вологодская обл, г Череповец, ул Карла Маркса, д. 74 лит. А
Адрес 126	162602, Вологодская обл, г Череповец, пр-кт Луначарского, д. 20
Адрес 127	162606, Вологодская обл, г Череповец, пр-кт Победы, д. 42

(далее - ВДГО, МКД и выполнение работ (оказание услуг) соответственно), в соответствии с условиями настоящего Договора, а Заказчик принимает и оплачивает выполненные работы (оказанные услуги) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2. Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования, приведен в приложении N 1 к настоящему Договору.

3. Перечень выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или) ремонту внутридомового газового оборудования, включающий в себя минимальный перечень услуг (работ) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме и внутридомового газового оборудования в жилом доме, предусмотренный приложением к правилам пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. N 410 (далее - Правила пользования газом), приведен в приложении N 2 к настоящему Договору (далее - Перечень выполняемых работ (оказываемых услуг).

II. Права и обязанности Сторон. Исполнение Договора

4. Исполнитель обязан:

4.1. Осуществлять техническое обслуживание ВДГО в соответствии с пунктом 43 Правил пользования газом, Перечнем выполняемых работ (оказываемых услуг);

4.2. Выполнять работы по ремонту ВДГО на основании заявок Заказчика;

4.3. Обеспечивать Заказчику возможность ознакомиться с документацией, регламентирующей проведение технологических операций, входящих в состав работ (услуг) по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО;

4.4. Уведомлять Заказчика о конкретных дате и времени проведения работ (оказания услуг) через средства массовой информации и сеть "Интернет", путем размещения объявлений на расположенных в местах общего доступа (в том числе в непосредственной близости от многоквартирных домов и домовладений) информационных стендах, путем направления электронных или почтовых сообщений, а также иными доступными способами, позволяющими уведомить о времени и дате выполнения работ (оказания услуг).

В случае отказа Заказчика в допуске сотрудников Исполнителя в жилые и (или) нежилые помещения для выполнения работ (оказания услуг) по договору, такой допуск осуществляется с соблюдением порядка предварительного уведомления Заказчика, предусмотренного пунктами 48 - 53 Правил пользования газом.

5. Исполнитель вправе:

5.1. Требовать от Заказчика исполнения условий настоящего Договора и Правил пользования газом;

5.2. Посещать помещения в МКД, где установлено ВДГО, при проведении работ (оказании услуг) по техническому обслуживанию и ремонту такого ВДГО в МКД с соблюдением порядка предварительного уведомления Заказчика, предусмотренного пунктами 48 - 53 Правил пользования газом;

5.5. Привлекать для исполнения настоящего Договора организации при сохранении своей ответственности перед Заказчиком за надлежащее и своевременное выполнение работ (оказание услуг) по настоящему Договору;

6. Заказчик обязан:

6.1. Осуществлять приемку выполненных работ (оказанных услуг) в порядке, предусмотренном настоящим Договором;

6.2. Оплачивать работы (услуги) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;

6.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю в диспетчерскую службу Исполнителя по реквизитам, указанным в пункте 28 настоящего Договора, о неисправности оборудования, входящего в состав ВДГО, об авариях, утечках и иных чрезвычайных ситуациях, возникающих при пользовании газом, и в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации (при вызове с мобильного телефона набрать 112), а также при необходимости в другие экстренные оперативные службы - об авариях, утечках и иных чрезвычайных ситуациях, возникающих при пользовании газом;

6.4. Эксплуатировать газоиспользующее оборудование в соответствии с установленными для такого оборудования техническими требованиями, а также незамедлительно уведомлять исполнителя об изменении состава оборудования, входящего в состав ВДГО;

6.5. Обеспечивать доступ представителей Исполнителя к ВДГО для проведения работ (оказания услуг) в МКД, а также для приостановления подачи газа в случаях, предусмотренных Правилами пользования газом;

6.6. Назначить в соответствии с частью 3 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации при непосредственном управлении МКД лицо, ответственное за обеспечение взаимодействия с Исполнителем по вопросам исполнения настоящего Договора, а также доведение до сведения собственников помещений в МКД информации, касающейся планируемых даты и времени технического обслуживания и (или) ремонта ВДГО, и иной информации (в том числе организационного характера), касающейся исполнения настоящего Договора, либо, при управлении МКД управляющей организацией, назначить лицо, ответственное за безопасное использование и содержание ВДГО, и обеспечить его присутствие при проведении Исполнителем технического обслуживания и ремонта ВДГО;

6.7. Соблюдать требования Правил пользования газом;

6.8. Соблюдать Инструкцию по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытов нужд (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 декабря 2017 г. N 1614/пр) <5> (обеспечить ее соблюдение);

7. Заказчик вправе:

7.1. Требовать выполнения работ (оказания услуг) в соответствии с настоящим Договором, Правилами пользования газом и иными нормативными правовыми актами;

7.2. Требовать внесения изменений в настоящий Договор в случае изменения количества и типов оборудования, входящего в состав ВДГО;

7.3. Требовать снижения (перерасчета) платы за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, вытекающих из настоящего Договора;

7.4. Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность, в соответствии с положениями статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации;

7.5. Требовать возмещения ущерба, причиненного в результате действий (бездействия) Исполнителя;

7.6. Требовать расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке в случаях и в порядке, которые установлены Гражданским кодексом Российской Федерации, Правилами пользования газом, настоящим Договором.

8. Ремонт ВДГО осуществляется Исполнителем на основании заявки Заказчика, поданной по телефону, в электронной или письменной форме в диспетчерскую службу Исполнителя по реквизитам, указанным в пункте 28 настоящего Договора.

Указанная заявка должна быть зарегистрирована Исполнителем с указанием даты и времени ее поступления. При регистрации Заказчику сообщается дата и время регистрации заявки, ее регистрационный номер и фамилия сотрудника, зарегистрировавшего заявку.

Работы по ремонту ВДГО должны быть начаты в течение одних суток с момента поступления от Заказчика соответствующей заявки, если нормативными правовыми актами не установлены требования по незамедлительному проведению ремонтных работ в соответствии с пунктом 45 Правил пользования газом.

III. Порядок сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)

9. Выполнение работ (оказание услуг) по настоящему Договору оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) (далее - акт), содержащим информацию, предусмотренную Правилами пользования газом, составляемым в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон, подписываемым уполномоченным представителем Исполнителя и Заказчиком.

10. В случае отказа Заказчика от подписания акта об этом делается отметка в акте с указанием причины отказа (если таковые были заявлены. Заказчик вправе изложить в акте особое мнение, касающееся результатов выполнения работ, или приобщить к акту свои возражения в письменной форме, о чем делается соответствующая запись в акте. Второй экземпляр акта вручается Заказчику (его представителю), а в случае отказа его принять акт направляется по почте с уведомлением о вручении и описью вложения.

IV. Цена договора и порядок расчетов

11. Оплата работ (услуг) по настоящему Договору осуществляется Заказчиком по ценам, установленным Исполнителем в Перечне выполняемых работ (оказываемых услуг) в соответствии с Правилами пользования газом.

12. Стоимость работ (услуг) по техническому обслуживанию ВДГО указана в Перечне выполняемых работ (оказываемых услуг).

Стоимость работ (услуг) по техническому обслуживанию ВДГО в год на дату заключения настоящего Договора составляет 1 511 493,04 руб. (Один миллион пятьсот одиннадцать тысяч четыреста девяносто три рубля четыре копейки), в т.ч. НДС 20% - 251 915,51 руб. (Двести пятьдесят одна тысяча девятьсот пятнадцать рублей пятьдесят одна копейка).

13. Израсходованные материалы, в том числе запасные части, узлы, детали, комплектующие изделия, оплачиваются Заказчиком по ценам, установленным Исполнителем, на дату проведения таких работ, если работы по ремонту выполняются из материалов Исполнителя.

14. Оплата работ (услуг) по техническому обслуживанию ВДГО производится Заказчиком на основании счета, представленного Исполнителем, не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были выполнены соответствующие работы (оказаны соответствующие услуги).

15. Оплата работ по ремонту ВДГО производится Заказчиком не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были выполнены работы по ремонту ВДГО на основании счета, представленного Исполнителем.

V. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения Договора

16. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами в порядке, предусмотренном Правилами пользования газом, и действует в течение трех лет <6>.

Договор считается пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях в случае, если ни одна из сторон за тридцать дней до истечения срока действия настоящего Договора не уведомила письменно другую сторону о его прекращении.

17. В случае заключения настоящего Договора до завершения процедуры подключения МКД к сетям газораспределения обязательства Исполнителя по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО возникают со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении) МКД.

18. Изменение настоящего Договора оформляется путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору в письменной форме.

19. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае:

19.1. Расторжения договора поставки газа в порядке, предусмотренном Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. N 549;

19.2. Прекращения полномочий лица, определенного решением общего собрания собственников помещений в МКД, на заключение настоящего Договора от имени собственников помещений и нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в МКД;

19.3. Прекращение обязанности управляющей организации (товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива, или иного специализированного потребительского кооператива) по содержанию внутридомового газового оборудования в МКД - если Заказчиком по настоящему Договору выступает управляющая организация (товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив, или иного специализированного потребительского кооператива).

20. Основанием для одностороннего отказа Исполнителя от настоящего Договора является несоответствие Исполнителя требованиям к специализированным организациям, установленным Правилами пользования газом.

21. День расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным подпунктами 19.1 - 19.3 пункта 19 и пунктом 20 настоящего Договора, определяется в соответствии с пунктом 62 Правил пользования газом.

VI. Ответственность сторон

22. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", Правилами пользования газом.

23. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение являлось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

VII. Заключительные положения

24. Термины и определения, применяемые в настоящем Договоре, понимаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

25. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

26. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

VIII. Реквизиты и подписи Сторон

27. Реквизиты Сторон:

Исполнитель:

АО "Газпром газораспределение Вологда"
160014, Вологодская обл, г Вологда, ул Саммера, д. 4а
ОГРН 1023500873626
ИНН 3525025360
КПП 352501001
Центральный филиал АБ "Россия", г. Москва
р/сч 40702810700010005258
к/сч 30101810145250000220
БИК 044525220
Телефон: 8 (800) 350-40-04
Электронная почта: client@voloblgaz.ru
Череповецкая ремонтно-эксплуатационная служба (РЭС): 162614, Вологодская обл, г Череповец, пр-кт Луначарского, д. 28

Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал"
162614, Вологодская обл, г Череповец, пр-кт Луначарского, д. 26
ИНН 3528000967
КПП 352801001
ОГРН 1023501260870
Банк Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
р/сч 40702810571000000280
к/сч 30101810200000000704
БИК 044030704
Тел.: 551916

28. Наименование, контактные данные диспетчерской службы Исполнителя:
Череповецкий аварийно-диспетчерский участок, адрес электронной почты: adschr@voloblgaz.ru, номер телефона: 04, 104, 8-800-350-40-04, 8 (8202) 67-81-04

29. Подписи Сторон:
Исполнитель _____/Кудряшова Е. Е./
Заказчик _____/Ильин С. Н./

<1> Абзац двенадцатый пункта 3 Правил пользования газом.
<2> Часть 2 статьи 157.3 Жилищного кодекса Российской Федерации.
<3> Устав, договор управления многоквартирным домом, решение (протокол) общего собрания собственников многоквартирного дома, решение органа местного самоуправления о выборе управляющей организации, протокол открытого конкурса по отбору управляющей организации - при способе управления многоквартирным домом управляющей организацией, товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом.
<4> Решение (протокол) общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, доверенность - при непосредственном управлении многоквартирным домом.
<5> Инструкция по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 декабря 2017 г. N 1614/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 апреля 2018 г., регистрационный N 50945).
<6> Пункт 37 Правил пользования газом.

АКТ

Проверки вентиляционных каналов в многоквартирных домах

г.Череповец «11» декабря 2024г.

Комиссией в составе начальника УК МУП «Водоканал» Керосировой Н.Л., специалиста ПТС Смирновой Н.Ю., мастера-строителя РМСУ Соколовой И.А. произведен периодический осмотр вентиляционных каналов в многоквартирном доме по адресу: ул. Андреевская, д. 18

В результате осмотра установлено:

- засоры в вентиляционных каналах не обнаружены;

- вытяжные решётки и их крепление находятся в исправном состоянии;

-отсутствуют неплотности в вентиляционных каналах и шахтах;

-зонты над шахтами и дефлекторы исправны;

-наличие тяги в решетках вентиляционных отверстий.

Керосирова Н.Л._____

Смирнова Н.Ю._____

Соколова И.А._____

АКТ № 1704
обследования технического состоянии вентиляционных каналов МКД

г. Череповец 17 марта 2022

Комиссия в составе:

Специалист по проверке технического состояния вентканалов Соколов А.Л.
Начальник ЖЭС Коновалова Н.Н.

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в жилом доме № 18 по ул. Андреевская
с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии со СНиП 41-01-2003.
Вентиляционные каналы проверялись на исправность и наличие тяги.

№ п/п	Короба на чердаке/ шахты	Техническое состояние	Примечание	Вентиляционные каналы
	20 шахт на кровле	дерев	нужна	200120 0 нужны
	10 шахт на кровле	дерев	нужна	Оц ф160

Заключение:
В доме № 18 по ул. Андреевская
Вентиляционные каналы отвечают техническим требованиям и пригодны к дальнейшей эксплуатации

Специалист по проверке технического состояния вентканалов Соколов А.Л. Сокол
Начальник ЖЭС Коновалова Н.Н. Коновал

АКТ №1499

обследования технического состоянии вентиляционных каналов МКД

г. Череповец 18 сентября 2021

Комиссия в составе:

Специалист по проверке технического состояния вентканалов Соколов А.Л.

Начальник РЭС Сколодутов О.А.

Ведущий менеджер Никитаева Т.А.

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в жилом доме № 18 по ул. Андреевская

с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии со СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность и наличие тяги.

№ п/п	Короба на чердаке/ шахты	Техническое состояние	Примечание	Вентиляционные каналы
	11 шахт на кровле	удов	кирпич	200х200

Заключение:

В доме № 18 по ул. Андреевская

Вентиляционные каналы отвечают техническим требованиям и пригодны к дальнейшей эксплуатации

Специалист по проверке технического состояния вентканалов Соколов А.Л.

Нач РЭС Сколодутов

Вед. менеджер Никитаева Т.А

Приложение №7.1
к договору **№ BI0006808** от 19.04.2024

АО «Газпром газораспределение Вологда»

Срок хранения: 3 года

АКТ № 40 технического обслуживания (ТО) внутридомового газового оборудования многоквартирного дома

Газифицированный объект 162602, Вологодская обл., г Череповец, ул.Андреевская, д. 18

Дата и время начала и окончания работ 25.04.24 8.30-12.00

Руководитель работ Начальник службы ВДГО ООО «Газдиагностика» Солнцева Н.А.
(должность, Ф.И.О.)

Состав бригады и отметка о получении инструктажа о мерах безопасности:

Фамилия И.О.	Профессия		Инструктаж получил (подпись)
Филиппова Т.А.	Слесарь по ЭРГО		
Першин М.В.	Слесарь по ЭРГО		

Задание выдал, инструктаж о мерах безопасности провёл: Начальник службы ВДГО ООО «Газдиагностика» Солнцева Н.А.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Выполнено ТО внутридомового газового оборудования (ВДГО) многоквартирного дома (МКД):

Вид ВДГО		Характеристика ВДГО
Фасадный газопровод МКД		0,134 км
Внутридомовой газопровод в МКД		123,250 п. м.
Соединения на надземном/фасадном газ-де до 32 мм		1,700 (10 шт.)
Соединения на надземном/фасадном газ-де 33 - 40 мм		4,200(10шт)
Соединения на надземном/фасадном газ-де 41 - 50 мм		
Соединения на надземном/фасадном газ-де свыше 50 мм		2,400 (10 шт.)

Устранены неисправности:
При проверке внутридомовых газопроводов системы газопотребления жилого дома на герметичность утечек газа не выявлено

В результате проведенного ТО ВДГО МКД выявлено:
Замечаний нет

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий к объёму и качеству услуг не имеет.

Руководитель работ (исполнитель) _____ подпись Солнцева Н.А. инициалы, фамилия

Заказчик (представитель заказчика) _____ подпись _____ инициалы, фамилия

Работы по ТО выполнены в соответствии с заключенным договором № 09707616-05-122023 от 01.01.2024
Субисполнительский договор №BI0006808 о техническом обслуживании и ремонте внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования от 19.04.2024г.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Идентификатор: 655f4687-3bcf-4cb7-91a5-f200ac6cad2b
ОТПРАВЛЕНО АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА", ШАХБАЗОВ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 17.07.24 08:12 (MSK) Сертификат 02A37CDF0077B1FF85419AD1E0662321BD

Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода:

Осмотр трассы газопровода с выявлением утечек газа.	Замечаний нет
Проверка сохранности настенных указателей и ориентиров сооружений.	Замечаний нет
Проверка (визуальная) состояния отключающих устройств и изолирующих соединений, средств защиты от падения электропроводов, креплений и окраски газопровода.	Замечаний нет
Выявление наличия вибрации, сплющивания, недопустимого прогиба надземного газопровода, перемещения его за пределы опор, изгиба и повреждения опор и креплений.	Не выявлено

Слесарь (исполнитель) _____ подпись _____ Филиппова Т.А. инициалы, фамилия

Слесарь (исполнитель) _____ подпись _____ Першин М.В. инициалы, фамилия

Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе:

Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе на фасадном газопроводе с помощью прибора или пенообразующего раствора (мыльной эмульсией).	Замечаний нет
Оформление результатов работ.	

Слесарь (исполнитель) _____ подпись _____ Филиппова Т.А. инициалы, фамилия

Слесарь (исполнитель) _____ подпись _____ Першин М.В. инициалы, фамилия

Техническое обслуживание внутридомового газопровода

Проверка соответствия помещения, где расположен газопровод, требованиям норм и правил.	Замечаний нет
Проверка наличия свободного доступа к газопроводам.	Замечаний нет
Проверка состояния окраски и крепления газопровода, наличия футляров и их заделку в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции здания.	Замечаний нет
Проверка на плотность фланцевых резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе.	Замечаний нет
Устранение утечки газа в муфтовых соединениях внутридомового газопровода до 50 мм.	Замечаний нет, утечек нет
Проверка работоспособности и при необходимости смазка кранов, установленных на газопроводе.	Замечаний нет
Проверка наличия тяги вентиляционного канала.	Замечаний нет, тяга есть
Проведение инструктажа потребителей по правилам безопасного пользования газом в быту (с уведомлением абонента о выявленных нарушениях).	Инструктаж проведен

Слесарь (исполнитель) _____ подпись _____ Филиппова Т.А. инициалы, фамилия

Слесарь (исполнитель) _____ подпись _____ Першин М.В. инициалы, фамилия

Исполнитель:

АО «Газпром газораспределение Вологда»

Мастер Чувато

Бункерович

Субисполнитель:

ООО «Газдиагностика»

Директор ООО «Газдиагностика»

Н.А. Смекалов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 655f4687-3bcf-4cb7-91a5-f200ac6cad2b
ОТПРАВЛЕНО АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА", ШАХБАЗОВ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 17.07.24 08:12 (MSK) Сертификат 02A37CDF0077B1FF85419AD1E0662321BD

АО "Газпром газораспределение Вологда"

Срок хранения: 3 года

АКТ №ГРО037018-001 технического обслуживания

внутридомового газового оборудования многоквартирного дома

Объект газификации Многоквартирный дом

Адрес объекта газификации 162602, Вологодская обл, г Череповец, ул Андреевская, д. 18

Дата и время начала и окончания работ 14.04.22 9⁰⁰-15⁰⁰

Руководитель работ Мастер Беляев Дмитрий Александрович

(должность, Ф.И.О.)

Состав бригады и отметка о получении инструктажа о мерах безопасности:

Фамилия И.О.	Профессия	Инструктаж получил (подпись)
Егоров Иван Владимирович	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового обор	

Работа производится в соответствии с производственной инструкцией № 28

Задание выдал, инструктаж о мерах безопасности провёл: Мастер Беляев Дмитрий Александрович

(должность, Ф.И.О., подпись)

Выполнено техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО) многоквартирного дома (МКД):

Вид ВДГО	Характеристика ВДГО
Внутридомовой газопровод в МКД	123,25 (п.м.)
Фасадный газопровод МКД	0,134 (км)
Соединения на надземном/фасадном газ-де до 32 мм (с лестницей)	1,7 (10 шт)
Соединения на надземном/фасадном газ-де 33 - 40 мм (с лестницей)	4,2 (10 шт)
Соединения на надземном/фасадном газ-десвыше 50 мм (с лестницей)	2,4 (10 шт)

Устранены неисправности:

В результате проведенного ТО ВДГО МКД выявлено:

Требуется частичная покраска газопровода в местах образования коррозии

Вышеперечисленные услуг выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий к объёму и качеству услуг не имеет.

Руководитель работ (исполнитель) _____ подпись — Мастер Беляев Дмитрий Александрович, инициалы, фамилия

Заказчик (представитель заказчика) Стомирова — подпись — Стомирова М.Е, инициалы, фамилия

Работы по техническому обслуживанию выполнены в соответствии с заключенным договором с Теплоэнергия МУП г. Череповца №46Р/2022 от 30.12.2021

Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода:

Осмотр трассы газопровода с выявлением утечек газа.	осмотрено
Проверка сохранности настенных указателей и ориентиров сооружений.	проверено
Проверка (визуальная) состояния отключающих устройств и изолирующих соединений, средств защиты от падения электропроводов, креплений и окраски газопровода.	проверено
Выявление наличия вибрации, сплющивания, недопустимого прогиба надземного газопровода, перемещения его за пределы опор, изгиба и повреждения опор и креплений.	не выявлено

Слесарь (исполнитель) Егоров И.В / подпись / инициалы, фамилия

Слесарь (исполнитель) / подпись / инициалы, фамилия

Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе:

Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе на фасадном газопроводе с помощью прибора или пенообразующего раствора (мыльной эмульсией).	проверено
Оформление результатов работ.	

Слесарь (исполнитель) Егоров И.В / подпись / инициалы, фамилия

Слесарь (исполнитель) / подпись / инициалы, фамилия

Техническое обслуживание внутридомового газопровода

Проверка соответствия помещения, где расположен газопровод, требованиям норм и правил.	проверено
Проверка наличия свободного доступа к газопроводам.	проверено
Проверка состояния окраски и крепления газопровода, наличия футляров и заделку в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции здания.	проверено
Проверка на плотность фланцевых резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе.	проверено
Устранение утечки газа в муфтовых соединениях внутридомового газопровода до 50 мм.	не выявлено
Проверка работоспособности и при необходимости смазка кранов, установленных на газопроводе.	проверено
Проверка наличия тяги вентиляционного канала.	проверено
Проведение инструктажа потребителей по правилам безопасного использования газом в быту (с уведомлением абонента о выявленных нарушениях).	проведено

Слесарь (исполнитель) Егоров И.В / подпись / инициалы, фамилия

Слесарь (исполнитель) / подпись / инициалы, фамилия

АО "Газпром газораспределение Вологда"

Срок хранения: 3 года

АКТ №ГРО041624-001 технического обслуживания

внутридомового газового оборудования многоквартирного дома

Объект газификации: Многоквартирный дом

Адрес объекта газификации: 162602, Вологодская обл, г Череповец, ул Андреевская, д. 18

Дата и время начала и окончания работ: 19.04.2023

Руководитель работ: Мастер Беляев Д.А.

(должность, Ф.И.О.)

Состав бригады и отметка о получении инструктажа о мерах безопасности:

Фамилия И.О.	Профессия	Инструктаж получил (подпись)
Дедов Сергей Васильевич	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового обор	

Работа производится в соответствии с производственной инструкцией № 28

Задание выдал, инструктаж о мерах безопасности провёл: Мастер Беляев Д.А.

(должность, Ф.И.О., подпись)

Выполнено техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО) многоквартирного дома (МКД):

Вид ВДГО	Характеристика ВДГО
Внутридомовой газопровод в МКД	123,25 (п.м.)
Фасадный газопровод МКД	0,134 (км)
Соединения на надземном/фасадном газ-де до 32 мм (с лестницей)	1,7 (10 шт)
Соединения на надземном/фасадном газ-де 33 - 40 мм (с лестницей)	4,2 (10 шт)
Соединения на надземном/фасадном газ-де свыше 50 мм (с лестницей)	2,4 (10 шт)

Устранены неисправности:

3 под. стояк 3 под. подъезд 2 и 3 стояк утечка под
кнёку 2 под. подъезд 2 и 3 стояк утечка под кнёку

В результате проведенного ТО ВДГО МКД выявлено:

Требуется покраска газ-да
3 под. подъезд 2

Вышеперечисленные услуг выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий к объёму и качеству услуг не имеет.

Руководитель работ (исполнитель): _____ (подпись) Мастер Беляев Д.А. (инициалы, фамилия)

Заказчик (представитель заказчика): _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Работы по техническому обслуживанию выполнены в соответствии с заключенным договором с Водоканал Череповец МУП №17-4/09-023705 от 01.06.2016

Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода:

Осмотр трассы газопровода с выявлением утечек газа.	осмотрено
Проверка сохранности настенных указателей и ориентиров сооружений.	проверено
Проверка (визуальная) состояния отключающих устройств и изолирующих соединений, средств защиты от падения электропроводов, креплений и окраски газопровода.	проверено
Выявление наличия вибрации, сплющивания, недопустимого прогиба надземного газопровода, перемещения его за пределы опор, изгиба и повреждения опор и креплений.	не выявлено

Слесарь (исполнитель) _____ подпись — Дедов Сергей Васильевич инициалы, фамилия

Слесарь (исполнитель) _____ подпись _____ инициалы, фамилия

Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе:

Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе на фасадном газопроводе с помощью прибора или пенообразующего раствора (мыльной эмульсией).	проверено
Оформление результатов работ.	

Слесарь (исполнитель) _____ подпись — Дедов Сергей Васильевич инициалы, фамилия

Слесарь (исполнитель) _____ подпись _____ инициалы, фамилия

Техническое обслуживание внутридомового газопровода

Проверка соответствия помещения, где расположен газопровод, требованиям норм и правил.	проверено
Проверка наличия свободного доступа к газопроводам.	проверено
Проверка состояния окраски и крепления газопровода, наличия футляров и их заделку в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции здания.	проверено
Проверка на плотность фланцевых резьбовых соединений и сварных стыков газопровода.	проверено
Устранение утечки газа в муфтовых соединениях внутридомового газопровода до 50 мм.	устранено
Проверка работоспособности и при необходимости смазка кранов, установленных на газопроводе.	проверено
Проверка наличия тяги вентиляционного канала.	проверено
Проведение инструктажа потребителей по правилам безопасного пользования газом в быту (с уведомлением абонента о выявленных нарушениях).	проведено

Слесарь (исполнитель) _____ подпись — Дедов Сергей Васильевич инициалы, фамилия

Слесарь (исполнитель) _____ подпись _____ инициалы, фамилия

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ ed61dfcb-b3ac-4090-ab0b-bbd437093b19

Отправлено АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА", ШАХБАЗОВ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
26.04.2023 07:49 (MSK), Сертификат 013847AA00B8AFDCA141642F5A092E38FB